200812054003

报告编号：YXJC210606-03

检 测 报 告

[redacted]

委托单位　：宝泰隆新材料股份有限公司（60 万吨焦炉）

检测类别　：委 托 检 测

样品类别　：焦炉大气污染物

黑龙江[illegible]翔检测技术有限公司

2021 年 06 月 10 日 编制

声　　明

1、本报告涂改无效，报告无公司检测专用章、骑缝章无效。

2、检测报告不得复制，复制的检测报告无效。

3、委托送检的，其检测数据、结果仅证明所委托样品的检测项目的符合性。

4、本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下的项目情况。

5、若对检测报告有异议，请在收到报告后七日内向检测单位提

[redacted]

一、检测信息

委托单位	宝泰隆新材料股份有限公司		
地址	七台河市新兴区宝泰隆路16号		
联系人	李吉福	联系电话	18724641505
样品类别	焦炉大气污染物		
采样人员	陈腊男、孙滨等	采样日期	2021.06.06
分析人员	陈腊男、孙滨等	分析日期	2021.06.06~2021.06.09
环境条件	2021.06.06 [illegible]		

二、样品信息

采样日期	采样点位	样品编号	样品表观性状/特征
2021.06.06	60万吨/年焦炉烟囱 1# DA010	CLG2106061301~CLG2106061303	滤膜

三、检测项目标准（方法）及仪器

[illegible]

五、检测结果

1、有组织废气检测结果

采样位置	采样时间	项目	检测结果		均值	标准限值	单位
60 万吨/年焦炉烟囱 1# DA010	2021.06.06	低浓度颗粒物	排放浓度	6.7	7.1	30	mg/m³
				5.4			mg/m³
				9.1			mg/m³
			排放速率	0.56	0.58	——	kg/h
				0.44			kg/h
				0.73			kg/h
		二氧化硫	排放浓度	15	11	50	mg/m³
				10			mg/m³
				8			mg/m³
			排放速率	1.25	0.90	——	kg/h
				0.82			kg/h
				0.64			kg/h
		氮氧化物	排放浓度	12	11	500	mg/m³
				14			mg/m³
				8			mg/m³
			排放速率	1.03	0.92	——	kg/h
				1.12			kg/h
				0.61			kg/h

2、烟气参数检测结果

采样位置	采样时间	标干流量	温度	湿度	流速
60 万吨/年焦炉烟囱 1#DA010	2021.06.06	83633	291.3	7.4	2.69
		81506	290.2	7.9	2.63
		80095	293.5	7.2	2.58
平均值		81745	291.7	7.5	2.63

六、执行标准

执行《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）中表5新建企业大气污染物排放浓度限值。

序号	污染物项目	排放限值	单位
1	颗粒物	30	mg/m³
2	二氧化硫	50	mg/m³
3	氮氧化物	500	mg/m³

七、检测结论

各项污染物均达标。

（以下空白）

*** 报告结束 ***

编　制　人：

审　核　人：

签　发　人：

签发日期：2021年6月10日